

Θέση:

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 21/9/2017

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	1.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ								
	1.1.1. Ομάδα 1 – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	NET ΟΙΚ-Α 20.5.1	001	ΟΙΚ 2124 100,00%	m3	400	5	2.000,00	
1									
2	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα. Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές.	NET ΟΙΚ-Α 20.30	002	ΟΙΚ 2171 100,00%	m3	400	0,9	360,00	
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NET ΟΙΚ-Α 10.7.1	003	ΟΙΚ 1136 100,00%	tkm	600	0,35	210,00	
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	NET ΟΙΚ-Α 22.10.1	004	ΟΙΚ 2226 100,00%	m3	50	28	1.400,00	
							Άθροισμα	3.970,00	
	1.1.2. Ομάδα2- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
	Χαλικοδέματα - Γαρμποδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	NET ΟΙΚ-Α 32.2.3	005	ΟΙΚ 3213 100,00%	m3	800	78	62.400,00	
5									
6	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	NET ΟΙΚ-Α 38.2	006	ΟΙΚ 3811 100,00%	m2	300	22,5	6.750,00	
7	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	NET ΟΙΚ-Α 38.20.3	007	ΟΙΚ 3873 100,00%	Kg	7000	1,01	7.070,00	
							Άθροισμα	76.220,00	
	1.1.3. Ομάδα 3- ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ								
	Αργολιθοδομές. Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου.	NET ΟΙΚ-Α 42.5.2	008	ΟΙΚ 4206 100,00%	m3	30	67	2.010,00	
8									
9	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως	NET ΟΙΚ-Α 42.26	009	ΟΙΚ 4226 100,00%	μμ	100	11,2	1.120,00	
	Μάρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών.						Άθροισμα	3.130,00	
	1.1.4. Ομάδα 4- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες.	NET ΟΙΚ-Α 73.11	010	ΟΙΚ 7311 100,00%	m2	40	22,5	900,00	
10							Άθροισμα	900,00	

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη		
								Μερική (€)	Ολική (€)	
11	1.1.5. Ομάδα 5-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Προμήθεια και τοποθέτηση καθιστικού (παγκάκι)	Σχετ. 056.21	011	ΟΙΚ 5617 100,00%	Τεμ.	40	150	6.000,00		
12	Προμήθεια και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων	Σχετ. 064.1.1	012	ΟΙΚ 6401 100,00%	Τεμ.	50	100	5.000,00		
							Άθροισμα	11.000,00		
				Άθροισμα Οικοδομικών Εργασιών :					95.220,00	
	1.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ									
	1.2.1. Ομάδα 1 - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-Α A-2	013	ΟΔΟ 1123.A 100,00%	m3	3000	0,9	2.700,00		
2	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	NET ΟΔΟ-Α A-18.3	014	ΟΔΟ 1510 100,00%	m3	2800	8	22.400,00		
3	Κατασκευή επιχωμάτων.	NET ΟΔΟ-Α A-20	015	ΟΔΟ 1530 100,00%	m3	2800	1,05	2.940,00		
							Άθροισμα	28.040,00		
	1.2.2. Ομάδα 2 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
4	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15.	NET ΟΔΟ-Α B-29.2.2	016	ΟΔΟ 2531 100,00%	m3	40	89,4	3.576,00		
5	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο.	NET ΟΔΟ-Α B-29.2.1	017	ΟΔΟ 2531 100,00%	m3	150	86,5	12.975,00		
6	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	NET ΟΔΟ-Α B-51	018	ΟΔΟ 2921 100,00%	m	800	9,6	7.680,00		
7	Πρόχυτα κράσπεδα κήπου από σκυρόδεμα.	Σχ. B-51	019	ΟΔΟ 2921 100,00%	m	350	4	1.400,00		
8	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ).	NET ΟΔΟ-Α B-66.1	020	ΟΔΟ 2548 100,00%	Τεμ.	10	438	4.380,00		
9	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	NET ΟΔΟ-Α B-1	021	ΟΔΟ 2151 100,00%	m3	150	4,5	675,00		
10	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	NET ΟΔΟ-Α B-52	022	ΟΔΟ 2922 100,00%	m2	1500	13,8	20.700,00		
11	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	NET ΥΔΡ-Α 12.1.1.4	023	ΥΔΡ 6551.4 100,00%	m	80	57	4.560,00		
12	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	NET ΥΔΡ-Α 12.10.6	024	ΥΔΡ 6711.4 100,00%	m	100	22,8	2.280,00		
13	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 355 mm	NET ΥΔΡ-Α 12.10.7	025	ΥΔΡ 6711.5 100,00%	m	100	27,6	2.760,00		
							Άθροισμα	60.986,00		

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
14	1.2.3. Ομάδα 3 – <u>ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</u> Βάση οδοστρώσεως. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155). Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσεως.	NET ΟΔΟ-Α Γ-2.2	026	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m2	7000	1,4	9.800,00	
15		NET ΟΔΟ-Α Γ-6	027	ΟΔΟ 3231 100,00%	m2	1000	0,41	410,00	
							Άθροισμα	10.210,00	
16	1.2.4. Ομάδα 4 – <u>ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u> Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. Ασφαλτική προεπάλειψη. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας.	NET ΟΔΟ-Α Δ-1	028	ΟΙΚ 2269.Α 100,00%	m	500	1	500,00	
17		NET ΟΔΟ-Α Δ-3	029	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	7600	1,2	9.120,00	
18		NET ΟΔΟ-Α Δ-4	030	ΟΔΟ 4120 100,00%	m2	1000	0,45	450,00	
19		NET ΟΔΟ-Α Δ-6	031	ΟΔΟ 4421.Β 100,00%	t	50	95	4.750,00	
20		NET ΟΔΟ-Α Δ-8.1	032	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	6700	8,7	58.290,00	
21		NET ΟΔΟ-Α Δ-2Α	033	ΟΔΟ 1132 100,00%	m2	1000	3,4	3.400,00	
							Άθροισμα	76.510,00	
				Άθροισμα Εργασιών Οδοποιίας:				175.746,00	175.746,00

Εργασίες Προυπολογισμού		270.966,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	48.773,88
Σύνολο :		319.739,88
Απρόβλεπτα		47.960,98
Σύνολο :		367.700,86
Απολογιστικές εργασίες		23.000,00
Σύνολο :		390.700,86
Ποσό για αναθεωρήσεις		428,17
Σύνολο :		391.129,03
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	93.870,97
Γενικό Σύνολο :		485.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2017

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΤΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Α. ΛΑΠΠΑΣ
ΗΛ-ΠΟΛ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ