

Α.Μ.: 21/2017

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αυτή η μελέτη συντάχθηκε μετά από προφορική εντολή του κ. Δημάρχου & αφορά εργασίες βελτίωσης και συντήρησης δημοτικών υποδομών ( πεζοδρόμια , πεζόδρομοι , δρόμοι, πλατείες ) στις Τ.Κ. των Δ.Ε. Καλλιφωνίου και Ιτάμου.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν τα εξής :

### **Α. Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ.**

**A.1. Τ.Κ. Ζαμίου :** Κατασκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης ( από οικία Γεώργ. Μηνά έως τέρμα) .

**A.2. Τ.Κ. Καλλιφωνίου :** Κατασκευή πλακόστρωσης πεζοδρομίου δίπλα στην κεντρική πλατεία με γυαλισμένες πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 40 εκατ. , προμήθεια και τοποθέτηση δύο σκέπαστρων για στάσεις της αστικής και ελαιοχρωματισμός των υπαρχόντων.

**A.3. Τ.Κ. Δαφνοσπηλιά :**Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από αργολιθοδομή στην είσοδο της Τ.Κ.

**A.4. Τ.Κ. Παλιούρι :**Ηλεκτροφωτισμός πλατείας και κατασκευή εγκάρσιου τεχνικού από σκυρόδεμα C12/15.

( απέναντι από οικία Σερ. Ζαράγκα ) .

**A.5. Τ.Κ. Απιδιά :**Κατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ( από οικία Φ. Δήμου –Η. Διαμαντή ) .

**A.6. Τ.Κ. Μολόχα :** Κατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ( από οικία Γ. Ζυγούρη-Θ. Κεραμάρη ) .

### **Β. Δ.Ε. Ιτάμου.**

#### **B.1. Τ.Κ. Αμπελικού :**

Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνων άρδευσης Φ63mm/16Atm ,από οικία Βασ. Νικολάου – Γεωργ. Παναγιώτου .

#### **B.2. Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ:**

Κατασκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης εντός του οικισμού , διαστ.30Χ50 εκατ..

**B.3. Τ.Κ. Ραχούλα :** Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από σκυρόδεμα C12/15 ( θέση Ζαρομαχαλά και παρκάκι ) και τσιμεντόστρωση δρόμου εντός του οικισμού .

**B.4. Τ.Κ. Αμάραντος :**Τσιμεντόστρωση δρόμου ( καφενείο Αποστολόπουλου ) , ντύσιμο με αργολιθοδομή τα παρτέρια στην πλατεία Μαρίτσα και κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από σκυρόδεμα C12/15 ( θέση κάτω από την πλατεία)

**B.5. Τ.Κ. Νεράιδας :** Κατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ( κοινοτικός δρόμος προς μεγάλη βρύση ) .

**B.6. Τ.Κ. Καταφύγι :**Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου μπάσκετ , περίφραξη με συρματόπλεγμα και κατασκευή ελαστικού τάπητα στο γήπεδο .

**B.7. Τ.Κ. Καστανιάς :**Αντικατάσταση των θυρών και παραθύρων με νέα , καθώς και τοποθέτηση παντζουριών στο αναψυκτήριο , κατασκευή εγκάρσιου τεχνικού από σκυρόδεμα C12/15.

**B.8. Τ.Κ. Καροπλέσι :** Κατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ( από οικία Δημ Παπαγιαννη) .

Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον τόπο του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό.

Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου προέρχονται από **Τ.Ε.( 330.000,00) .**

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **330.000,00 €**

και αναλύεται ως εξής: **Εργασίες 266.129,03 €**

**ΦΠΑ 23% 63,870,97 €**

**Καρδίτσα 13 / 11 /2017**

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**Αλέξανδρος Λάμπας**  
**Πολιτικός –Ηλεκτρολόγος Μηχ/κόςΤ.Ε.**

**Καρδίτσα 13 / 11/2017**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών**

**Βάιος Ελευθερίου**  
**Τοπογράφος Μηχανικός**