

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αυτή η μελέτη συντάχθηκε μετά από προφορική εντολή του κ. Δημάρχου & αφορά εργασίες αποκατάστασης ζημιών από την τελευταία θεομηνία που έγινε στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου του 2020 στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε Καρδίτσας.

Η πόλη της Καρδίτσας και κυρίως η Τ.Κ. Ρούσσου έχουν δεχθεί το περισσότερο κύμα κακοκαιρίας με συνέπεια οι υποδομές να έχουν πάθει σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή. Συγκεκριμένα έχουμε αποξηλώσεις και καταστροφές του υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα , υπόβασης , βάσης και κρασπέδων και αποξηλώσεις – καταστροφές των υπαρχόντων σωληνωτών τεχνικών διαφόρων διατομών .

Με την συγκεκριμένη εργολαβία προβλέπεται να γίνουν τα εξής :

Πόλη της Καρδίτσας.

Αποκατάσταση ασφαλτοστρωμένων και χαλικοστρωμένων δημοτικών και αγροτικών δρόμων, αποκατάσταση υπόβασης και βάσης , αποκατάσταση σωληνωτών τεχνικών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20 διαφόρων διατομών .

Τ.Κ. Ρούσσου

Φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση της λάσπης από τους δρόμους σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία , αποκατάσταση ασφαλτοστρωμένων και χαλικοστρωμένων δημοτικών και αγροτικών δρόμων, αποκατάσταση υπόβασης και βάσης , αποκατάσταση σωληνωτών τεχνικών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20 διαφόρων διατομών .

Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον τόπο του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των	350.000,00 €
και αναλύεται ως εξής:	
Εργασίες	282.258,06 €
ΦΠΑ 24%	67.741,94 €

Καρδίτσα 21 / 9 /2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Καρδίτσα 21/ 9/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών

Αλέξανδρος Λάππας
Πολιτικός –Ηλεκτρολόγος Μηχ/κόςΤ.Ε.

Βάιος Ελευθερίου
Τοπογράφος Μηχανικός