

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αυτή η μελέτη συντάχθηκε μετά από προφορική εντολή του κ. Δημάρχου & αφορά εργασίες αποκατάστασης ζημιών από την τελευταία θεομηνία που έγινε 18 και 19 Σεπτεμβρίου του 2020 στο οδικό δίκτυο των Τ.Κ. του Δ. Καλλιφωνίου.

Οι Τ.Κ. της Δ.Ε. Καλλιφωνίου που βρίσκονται στα πεδινά (Ζαίμι , Καλλιφώνι) έχουν περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά αποκατάστασης εντός και εκτός των ορίων των οικισμών τους ,δηλαδή έχουμε αποξηλώσεις του υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα , υπόβασης , βάσης και κρασπέδων και αποξηλώσεις – καταστροφές των υπαρχόντων σωληνωτών τεχνικών διαφόρων διατομών .

Οι Τ.Κ που βρίσκονται στα ορεινά (Δαφνοσπηλιά , Παλιούρι ,Απιδιά ,Μολόχα) έχουν και αυτές τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά αποκατάστασης εντός των ορίων των οικισμών τους , δηλαδή αποκαταστάσεις τοιχίων αντιστήριξης , πλακοσκεπών οχετών και σωληνωτών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20 .

Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν τα εξής :

Τ.Κ. Ζαίμιου : Αποκατάσταση χαλικοστρωμένων δημοτικών και αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών σωληνωτών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20 και πλακοσκεπών οχετών .

Τ.Κ. Καλλιφωνίου : Αποκατάσταση χαλικοστρωμένων δημοτικών και αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών σωληνωτών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20 και πλακοσκεπών οχετών .

Τ.Κ. Δαφνοσπηλιά :Αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20,επέκταση πλακοσκεπών οχετών και αποκατάσταση σωληνωτών τεχνικών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20 .

Τ.Κ. Παλιούρι : Αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20,επέκταση πλακοσκεπών οχετών και αποκατάσταση σωληνωτών τεχνικών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20 .

Τ.Κ. Απιδιά :Αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20,επέκταση πλακοσκεπών οχετών και αποκατάσταση σωληνωτών τεχνικών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20 .

Τ.Κ. Μολόχα : Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 , τοιχίου αντιστήριξης και αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης οδοστρώματος .

Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον τόπο του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **350.000,00 €**
και αναλύεται ως εξής:

Εργασίες	282.258,06€
ΦΠΑ 24%	67.741,94 €

Καρδίτσα 21/ 9 /2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Καρδίτσα 21 / 9 /2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών

Αλέξανδρος Λάππας
Πολιτικός –Ηλεκτρολόγος Μηχ/κόςΤ.Ε.

Βάιος Ελευθερίου
Τοπογράφος Μηχανικός