

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αυτή η μελέτη συντάχθηκε μετά από προφορική εντολή του κ. Δημάρχου & αφορά εργασίες αποκατάστασης ζημιών από την τελευταία θεομηνία που έγινε 18 και 19 Σεπτεμβρίου του 2020 στο οδικό δίκτυο των Τ.Κ. του Δ. Μητρόπολης.

Οι Τ.Κ. της Δ.Ε. Μητρόπολης που βρίσκονται στα πεδινά (Κρύα Βρύση, Ξυνονέρι, Γεωργικό, Μητρόπολη, Φράγκο) έχουν περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά αποκατάστασης εντός και εκτός των ορίων των οικισμών τους, δηλαδή έχουμε αποξηλώσεις του υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα, υπόβασης, βάσης και κρασπένων και αποξηλώσεις – καταστροφές των υπαρχόντων σωληνωτών τεχνικών διαφόρων διατομών.

Οι Τ.Κ που βρίσκονται στα ορεινά (Αγ. Γεώργιος, Πορτίτσα) έχουν και αυτές τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά αποκατάστασης εντός των ορίων των οικισμών τους, δηλαδή αποκαταστάσεις τοιχίων αντιστήριξης, πλακοσκεπών οχετών, σωληνωτών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20, απομάκρυνση και τοποθέτηση κυβόλιθων.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν τα εξής :

Τ.Κ. Κρύας Βρύσης: Αποκατάσταση χαλικοστρωμένων δημοτικών και αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών σωληνωτών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20 και πλακοσκεπών οχετών.

Τ.Κ. Ξυνονερίου: Αποκατάσταση χαλικοστρωμένων δημοτικών και αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών σωληνωτών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20 και πλακοσκεπών οχετών.

Τ.Κ. Γεωργικού: Αποκατάσταση χαλικοστρωμένων δημοτικών και αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών σωληνωτών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20 και πλακοσκεπών οχετών.

Τ.Κ. Μητρόπολης: Αποκατάσταση χαλικοστρωμένων δημοτικών και αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών σωληνωτών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20 και πλακοσκεπών οχετών.

Τ.Κ. Φράγκου: Αποκατάσταση χαλικοστρωμένων δημοτικών και αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών σωληνωτών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20 και πλακοσκεπών οχετών.

Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου: Αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, επέκταση πλακοσκεπών οχετών και αποκατάσταση σωληνωτών τεχνικών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20.

Τ.Κ. Πορτίτσας: Αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, επέκταση πλακοσκεπών οχετών, αποκατάσταση σωληνωτών τεχνικών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20, τοποθετήσεις νέων κυβόλιθων.

Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον τόπο του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των	350.000,00 €
και αναλύεται ως εξής:	
Εργασίες	282.258,06€
ΦΠΑ 24%	67.741,94 €

Καρδίτσα 21/ 9 /2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Αλέξανδρος Λάππας
Πολιτικός –Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε.

Καρδίτσα 21 / 9 /2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών
Βάιος Ελευθερίου
Τοπογράφος Μηχανικός