

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αυτή η μελέτη συντάχθηκε μετά από προφορική εντολή του κ. Δημάρχου & αφορά εργασίες αποκατάστασης ζημιών από την τελευταία θεομηνία που έγινε στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου του 2020 στο αγροτικό δίκτυο του Δ. Καρδίτσας.

Ο Δ. Καρδίτσας έχει δεχθεί το μεγαλύτερο κύμα κακοκαιρίας του ΙΑΝΟΥY , με συνέπεια το δίκτυο της αγροτικής οδοποιίας σε όλο τον Δήμο να έχει υποστεί αρκετές ζημιές.

Συγκεκριμένα πολλοί αγροτικοί δρόμοι του Δ. Καρδίτσας λόγω της πλημμύρας έχουν πάθει καθίζηση ή τα υλικά υπόβασης και βάσης έχουν παρασυρθεί και μεταφερθεί στα παρακείμενα χωράφια .

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει προμήθεια , μεταφορά και κατασκευή θραυστού επίλεκτου υλικού λατομείου ( Ε4 ) και υλικού υπόβασης οδοστρωσίας ( 3 Α ) , σε αγροτικούς δρόμους που έχουν υποστεί ζημιά από την θεομηνία .

Επίσης τα αποστραγγιστικά κανάλια στην Τ.Κ. Μακρυχωρίου ( τα οποία είναι εκτός αρμοδιότητας ΤΟΕΒ) προβλέπεται να καθαριστούν , λόγω επικάθισης των φερτών υλικών από την πλημμύρα και μεταφορά των υλικών σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία.

Επίσης πολλά τεχνικά ( σωληνωτά και πλακοσκεπείς γέφυρες) έχουν καταστραφεί και χρήζουν αποκατάστασης .Συγκεκριμένα θα γίνει εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων διαφόρων διαμέτρων εγκυβωτισμένες σε σκυρόδεμα C12/15.

Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον τόπο του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των	<b>350.000,00 €</b>
και αναλύεται ως εξής:	
<b>Εργασίες</b>	<b>282.258,06 €</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>67.741,94 €</b>

**Καρδίτσα 9 / 10 /2020**  
**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**Καρδίτσα 9/ 10/2020**  
**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
**Ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών**

**Αλέξανδρος Λάππας**  
**Πολιτικός –Ηλεκτρολόγος Μηχ/κόςΤ.Ε.**

**Βάιος Ελευθερίου**  
**Τοπογράφος Μηχανικός**