

## Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 20/01/2021

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	<b>1. 1ο</b>								
	<b>1.1. 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:</b>								
	<b>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>								
	<b>1.1.1. ΟΜΑΔΑ Α:</b>								
	<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -</b>								
	<b>ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								
1	Χωματοургικές εργασίες κτριικών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	NET ΟΙΚ-Α 20.5.1	001	ΟΙΚ 2124 100,00%	m3	650	4,88 * (4,5+0,3 8)	3.172,00	
2	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση - απομάκρυνση υπάρχουσας περίφραξης	ΣΧ. N22.65.2	002	ΟΙΚ 2275 100,00%	Τεμ.	1	300	300,00	
								Αθροισμα Εργασιών :	3.472,00
									3.472,00
	<b>1.1.2. ΟΜΑΔΑ Β:</b>								
	<b>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>								
1	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυροδεμα κατηγορίας C12/15	NET ΟΙΚ-Α 32.2.3	003	ΟΙΚ 3213 100,00%	m3	30	78	2.340,00	
2	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	NET ΟΙΚ-Α 38.2	004	ΟΙΚ 3811 100,00%	m2	15	22,5	337,50	
3	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	NET ΟΙΚ-Α 38.20.3	005	ΟΙΚ 3873 100,00%	Kg	200	1,01	202,00	
								Αθροισμα Εργασιών :	2.879,50
									2.879,50
	<b>1.1.3. ΟΜΑΔΑ</b>								
	<b>Γ:ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-</b>								
	<b>ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ</b>								
1	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηροσωλήνες κικκλιδώματων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 "	NET ΟΙΚ-Α 64.26.3	006	ΟΙΚ 6428 100,00%	μμ	950	12,3	11.685,00	
2	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο.	NET ΟΙΚ-Α 64.46	007	ΟΙΚ 6446.1 100,00%	m	925	0,65	601,25	
3	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή σπή. πάχους 3 mm	NET ΟΙΚ-Α 64.48	008	ΟΙΚ 6448 100,00%	m2	1000	3,05	3.050,00	
4	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	NET ΟΙΚ-Α 73.16.2	009	ΟΙΚ 7316 100,00%	m2	60	13,5	810,00	
5	Ανακατασκευή - κατασκευή συνθετικού ακρυλικού τάπητα πάχους 1,6-2 mm	ΣΧ. N73.73.1. 1	011	ΟΙΚ 7373.1 100,00%	m2	5950	13	77.350,00	
								Αθροισμα Εργασιών :	93.496,25
									93.496,25
	<b>1.2. 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :</b>								
	<b>ΠΡΑΣΙΝΟ</b>								
	<b>1.2.1. ΟΜΑΔΑ Δ:</b>								
	<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ</b>								
	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>								
	Σε μεταφορά:							0,00	99.847,75

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								0,00	99.847,75
1	Χωματουργικές εργασίες. Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα	NET ΠΡΣ Α10	012	ΠΡΣ 2111 100,00%	m	1300	0,8	1.040,00	1.040,00
Αθροισμα Εργασιών :								1.040,00	
1	1.2.2. ΟΜΑΔΑ Ε: <u>ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</u> Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα .	NET ΠΡΣ Γ1	013	ΠΡΣ 1140 100,00%	Στρ.	17	105	1.785,00	1.785,00
Αθροισμα Εργασιών :								1.785,00	
1	1.2.3. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: <u>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</u> Εγκατάσταση πρασίνου. Εγκατάσταση χλοοτάπητα. Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα.	NET ΠΡΣ Ε13.2	ΠΡΟ 14	ΠΡΣ 5510 100,00%	Στρ.	15	5500	82.500,00	82.500,00
Αθροισμα Εργασιών :								82.500,00	
1	1.2.4. ΟΜΑΔΑ Ζ: <u>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ</u> Συντήρηση χλοοτάπητα	Σχετ. 00Ν.ΣΤ3.4	015	ΠΡΣ 5540 100,00%	μήνας	3	2500	7.500,00	7.500,00
Αθροισμα Εργασιών :								7.500,00	
1	1.2.5. ΟΜΑΔΑ Η: <u>ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ</u> Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 75	Σχετ. 0ΝΗ.1.2.7	016	ΗΛΜ 8 100,00%	m	500	7,6	3.800,00	15.080,00
2	Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 110	Σχετ. 0ΝΗ.1.2.9	017	ΗΛΜ 8 100,00%	m	800	14,1	11.280,00	
Αθροισμα Εργασιών :								15.080,00	

Εργασίες Προϋπολογισμού	<b>207.752,75</b>
Σύνολο :	
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	<b>18,00%</b>
Σύνολο :	<b>37.395,50</b>
Απρόβλεπτα (%)	<b>15,00%</b>
Σύνολο :	<b>36.772,24</b>
Ποσό για ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	<b>281.920,49</b>
Σύνολο :	<b>337,57</b>
Φ.Π.Α (%)	<b>24,00%</b>
Σύνολο :	<b>282.258,06</b>
Στρογγυλοποίηση	<b>67.741,93</b>
Γενικό Σύνολο :	<b>349.999,99</b>
	<b>0,01</b>
	<b>350.000,00</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΤΥ

ΒΑΪΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 20/01/2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΛΕΞ. ΛΑΠΠΑΣ  
ΗΛ. ΠΟΛ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ