

Θέση:

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 17/12/2018

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ								
	<u>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u>								
1	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	NET ΟΔΟ- ME Α- 18.3	001	ΟΔΟ 1510 100,00%	m3	21500	8	172.000,00	198.605,00
2	Κατασκευή επιχωμάτων.	NET ΟΔΟ- ME Α-20	002	ΟΔΟ 1530 100,00%	m3	21500	1,05	22.575,00	
3	Επένδυση πρανών. Επένδυση πρανών με φυτική γη.	NET ΟΔΟ- ME Α- 24.1	003	ΟΔΟ 1610 100,00%	m2	6200	0,65	4.030,00	
Αθροισμα Εργασιών :								198.605,00	
	<u>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</u>								
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	NET ΟΔΟ- ME Β-1	004	ΟΔΟ 2151 100,00%	m3	200	4,2	840,00	26.840,00
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25.	NET ΟΔΟ- ME Β- 29.4.1	005	ΟΔΟ 2522 100,00%	m3	250	104	26.000,00	
Αθροισμα Εργασιών :								26.840,00	
	<u>ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</u>								
1	Βάση οδοστρώσας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ- ME Γ-2.2	006	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m2	12500 0	1,4	175.000,00	175.000,00
Αθροισμα Εργασιών :								175.000,00	
	<u>ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u>								
1	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ- ME Δ-3	007	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	62000	1,2	74.400,00	613.800,00
2	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ- ME Δ-8.1	008	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	62000	8,7	539.400,00	
Αθροισμα Εργασιών :								613.800,00	
	<u>ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ</u>								
1	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους.	NET ΟΔΟ- ME Ε-9.3	009	ΟΙΚ 6541 100,00%	Τεμ.	20	34,5	690,00	1.312,00
2	Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ").	NET ΟΔΟ- ME Ε- 10.1	010	ΟΔΟ 2653 100,00%	Τεμ.	20	31,1	622,00	
Αθροισμα Εργασιών :								1.312,00	
Σε μεταφορά:								0,00	1.015.557,00

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								0,00	1.015.557,0 0

Εργασίες Προυπολογισμού		1.015.557,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	182.800,26
Σύνολο :		1.198.357,26
Απρόβλεπτα		179.753,59
Σύνολο :		1.378.110,85
Απολογιστικά		21.889,15
Σύνολο :		1.400.000,00
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	336.000,00
Γενικό Σύνολο :		1.736.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΛΕΞ. ΛΑΠΠΑΣ
ΗΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε