

Α.Μ.: 7 /2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αυτή η μελέτη συντάχθηκε μετά από προφορική εντολή του κ. Δημάρχου & αφορά εργασίες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών των Τ.Κ. του Δ. Καρδίτσας.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν τα εξής :

Α. Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ.

Α.1. Τ.Κ. Ζαιμίου : Ολοκλήρωση αποχέτευσης ομβρίων στο Δημοτικό Σχολείο από τσιμεντοσωλήνα Φ0,40 μ. , πλήρως εγκυβωτισμένη από σκυρόδεμα C12/15.

Α.2. Τ.Κ. Καλλιφωνίου : Κατασκευή ασφαλτόστρωσης εντός του οικισμού .

Α.3. Τ.Κ. Δαφνοσπηλιά :Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 και κατασκευή τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα C20/25.

Α.4. Τ.Κ. Παλιούρι : Πλακόστρωση τριγωνικής πλατείας και μνημείου ηρώων.

Α.5. Τ.Κ. Απιδιά :Ασφαλτοστρώσεις εντός του οικισμού πάνω τσιμεντόδρομους και κατασκευή τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα C20/25 .

Α.6. Τ.Κ. Μολόχα : Ασφαλτοστρώσεις εντός του οικισμού πάνω τσιμεντόδρομους .

Β. Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ.

Β.1. Τ.Κ. Αμπελικού : Ασφαλτοστρώσεις εντός του οικισμού πάνω τσιμεντόδρομους και κατασκευή τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα C20/25 και αποκατάσταση ενός τεχνικού.

Β.2. Τ.Κ. Καλλίθηρου: Κατασκευή τσιμενταυλάκων εντός του οικισμού από σκυρόδεμα C12/15 .

Β.3. Τ.Κ. Ραχούλα : Αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης από σκυρόδεμα C12/15 και κατασκευή τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα C20/25 .

Β.4. Τ.Κ. Αμάραντος :Κατασκευή τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα C20/25 (Αμάραντος – Κούτσουρο) .

Β.5. Τ.Κ. Νεράιδας : Ασφαλτοστρώσεις εντός του οικισμού πάνω τσιμεντόδρομους .

Β.6. Τ.Κ. Καταφύγι : Κατασκευή τσιμεντόστρωσης εντός του οικισμού από σκυρόδεμα C20/25 .

Β.7. Τ.Κ. Καστανιάς :Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός του οικισμού και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης .

Β.8. Τ.Κ. Καροπέσι : Κατασκευή τσιμεντόστρωσης εντός του οικισμού από σκυρόδεμα C20/25 .

Γ. Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ.

Γ.1. Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου : Ασφαλτοστρώσεις εντός του οικισμού πάνω τσιμεντόδρομους και κατασκευή τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα C20/25.

Γ.2. Τ.Κ. Πορτίτσας: Αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης από σκυρόδεμα C12/15 και σωληνωτού με τσιμεντοσωλήνα Φ0,80μ. και κατασκευή τσιμεντόστρωσης εντός του οικισμού από σκυρόδεμα C20/25

Γ.3. Τ.Κ. Μητρόπολης: Ασφαλτοστρώσεις εντός του οικισμού πάνω τσιμεντόδρομους και κατασκευή τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα C20/25.

Γ.4. Τ.Κ. Γεωργικού :Βελτίωση υποδομών κοιμητηρίου .

Γ.5. Τ.Κ. Ξυνονερίου :Ασφαλτόστρωση εντός του οικισμού και προμήθεια αμμοχώματος στο άλσος.

Γ.6. Τ.Κ. Κρύας Βρύσης : Ασφαλτόστρωση εντός του οικισμού .

Γ.7. Τ.Κ. Φράγκου : Ασφαλτόστρωση εντός του οικισμού .

Δ. Δ.Ε. ΚΑΜΠΙΟΥ.

Δ.1. Τ.Κ. Σταυρού :Κατασκευή αποστραγγιστικού με τσιμεντοσωλήνα Φ100 εκατ.

Δ.2. Τ.Κ. Προδρόμου :Κατασκευή ασφαλτόστρωσης εντός του οικισμού .

Δ.3. Τ.Κ. Μυρίνης :Κατασκευή πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες .

Δ.4. Τ.Κ. Μακρυχωρίου : Κατασκευή ασφαλτόστρωσης εντός του οικισμού .

Δ.5. Τ.Κ. Μέλλισσας : Κατασκευή πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες .

Δ.6. Τ.Κ. Πτελοπούλας :Κατασκευή ασφαλτόστρωσης εντός του οικισμού .

Δ.7. Τ.Κ. Αγ. Θεοδώρων : Κατασκευή πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες .

Ε. Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Ε.1.Τ.Κ. ΚΑΡΔ/ΛΑΣ : Κατασκευή πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες .

Ε.2.ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ : Κατασκευή ασφαλτόστρωσης εντός του οικισμού .

Ε.3.ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ : Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων .

Ε.4.ΡΟΥΣΣΟΥ : Κατασκευή πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες .

Ε.5.ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ: Κατασκευή πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες .

Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον τόπο του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό.

Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου προέρχονται από τη ΣΑΤΑ (2020-2021)&ΙΑΝΟΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **2.000.000,00 €**

και αναλύεται ως εξής: **Εργασίες 1.612.903,23 €**

ΦΠΑ 24% 387.096,77 €

Καρδίτσα 17 / 3 /2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Καρδίτσα 17 / 3/2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών

Αλέξανδρος Λάμπας
Πολιτικός –Ηλεκτρολόγος Μηχ/κόςΤ.Ε.

Βάιος Ελευθερίου
Τοπογράφος Μηχανικός