

Προϋπολογισμός εργασιών

α/α	Συνοπτική περιγραφή εργασιών	Α.Τ.	Άρθρο τιμολογίου	Κωδικός αναθεώρησης	Μονάδα	Τιμή μονάδας (€)	Ποσότητα	Δαπάνη (€)
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ							
1	Καθαίρεση μαρμαροποδιών χωρίς να καταβάλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών	1	ΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ-2236	m ²	7,90	60,00	474,00
2	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	2	ΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ-2275	m ²	16,80	225,00	3.780,00
3	Αποξήλωση μεταλλικών κλιγκλιδωμάτων	3	ΟΙΚ 22.65.02	ΟΙΚ-2275	kg	0,35	800,00	280,00
4	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	4	ΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ-1101	ton	13,50	20,00	270,00
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	5	ΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ-1136	ton*km	0,35	200,00	70,00
6	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	6	ΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ-2303	m ²	5,60	1000,00	5.600,00
7	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	7	ΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ-2304	m ²	5,60	1000,00	5.600,00
		Σύνολο ομάδας:						16.074,00
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							
8	Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης	8	ΟΙΚ ΣΧ.79.48	ΟΙΚ7934	m ²	45,00	620,00	27.900,00
9	Θερμική απομόνωση οροφών με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη με άνθρακα πάχους 100 mm	9	ΟΙΚ 79.46	ΟΙΚ 7934	m ²	20,00	600,00	12.000,00
10	Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 mm	10	ΟΙΚ 72.47.02	ΟΙΚ 7246	m	56,00	18,00	1.008,00
11	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm	11	ΟΙΚ 75.31.01	ΟΙΚ 7531	m ²	78,50	80,00	6.280,00
		Σύνολο ομάδας:						47.188,00

	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ							
12	Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα, ανακλινόμενα περί κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα, με ή χωρίς τμήμα θερμομονωτικού πάνελ	12	ΟΙΚ 65.17.04	ΟΙΚ 6522	m ²	200,00	225,00	45.000,00
13	Διπλοί θερμομονωτικοί ηχομονωτικοί ανακλαστικοί υαλοπίνακες ασφαλείας. συνολικού πάχους 24 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο ασφαλείας 3 mm + 3mm)	13	ΟΙΚ ΣΧ 76.27.03	ΟΙΚ 7609.2	m ²	80,00	200,00	16.000,00
14	Περσιδωτά προπετάσματα	14	ΟΙΚ ΣΧ. 78.13	ΟΙΚ 7813	m ²	29,50	40,00	1.180,00
			Σύνολο ομάδας					62.180,00
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
15	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική Φ100	15	ΑΤΗΕ 8062.3.2	ΗΛΜ 1	m	17,35	100,00	1.735,00
16	Θερμοστατικές κεφαλές	16		ΗΛΜ 021	τεμ	35,00	24,00	840,00
17	Φωτοβολταϊκό 9 KW	17		ΗΛΜ 052	τεμ	10.000,00	1,00	10.000,00
18	Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED πλήρης	18		ΗΛΜ 059	τεμ	80,00	75,00	6.000,00
19	Εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής πλήρης.	19		ΗΛΜ 032	τεμ	60,00	18,00	1.080,00
			Σύνολο ομάδας					19.655,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ	145.097,00
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%	26.117,46
Άθροισμα	171.214,46
Απρόβλεπτα 15%	25.682,17
Υποσύνολο Εργασιών	196.896,63
Απολογιστικά ΑΕΚΚ	15,00

Γ.Ε. & Ο.Ε.18% ΑΕΚΚ	2,70
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΑΕΚΚ	17,70
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	196.914,33
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	4.698,57
ΣΥΝΟΛΟ	201.612,90
Φ.Π.Α.24%	48.387,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΈΡΓΟΥ	250.000,00

Συντάχθηκε

Ιωάννης Πυργιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Χρίστος Θέος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Ελέγχθηκε-Θεωρήθηκε

Βάϊος Ανυφαντής
Τοπογράφος Μηχανικός