

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αυτή η μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου ελαστικού δαπέδου ταρτάν πάχους 13,5 mm ,IAAF ,σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Γ.Γ.Α., το οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί κάτω από την μεταλλική βόρεια κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου Καρδίτσας , προκειμένου να διαμορφωθεί χώρος προπόνησης αθλητών των τοπικών σωματείων κατά τους χειμερινούς μήνες.

Πριν την τοποθέτηση του ελαστοτάπητα θα πρέπει να σκυροδετηθεί το υπάρχον δάπεδο με σκυρόδεμα C16/20, πάχους 10 εκατ. περίπου , προκειμένου να γίνει η επιφάνεια λεία και να γίνει η τοποθέτηση του ταρτάν.

Από την μία πλευρά του διαδρόμου(Νότια) θα τοποθετηθεί κάγκελο από σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ Φ48mm και σιδηρό έλασμα (λάμα) 35X5 mm για την προστασία των αθλητών από τους κοιλοδοκούς της μεταλλικής κερκίδας.

Επίσης θα γίνει τοποθέτηση πλαινών προστατευτικών καλυμμάτων για την αποφυγή τραυματισμών.

Το ποσό των απολογιστικών εργασιών αφορά στην κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης εντός του εσωτερικού χώρου της κερκίδας.

| | |
|---|--------------------|
| Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των | 84.000,00 € |
| και αναλύεται ως εξής: Εργασίες | 67.741,94 € |
| ΦΠΑ 24% | 16.258,06 € |

Καρδίτσα 24/ 3/2020

Ο Συντάξας

Αλέξανδρος Λάππας
Πολιτικός –Ηλεκτρολόγος Μηχ/κόςΤ.Ε.

Θεωρήθηκε 24/3/2020

Ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών

Βάιος Ελευθερίου
Τοπογράφος Μηχανικός