

Α.Μ.:4/2022

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αυτή η μελέτη συντάχθηκε μετά από προφορική εντολή του κ. Δημάρχου & αφορά εργασίες αποκατάστασης ζημιών της πλατείας Τ.Κ. Γεωργικού από την τελευταία θεομηνία (ΙΑΝΟΣ) που έγινε στις 18 και 19 Σεπτεβρίου του 2020 .

Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν τα εξής :

-Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων της πλατείας με πλαστική σωλήνα PVC 160mm εγκυβωτισμένη σε σκυρόδεμα C25/30 με σχαρωτά φρεάτια , αφού προηγουμένως γίνει καθαίρεση του σκυροδέματος και εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων προκειμένου να γίνει τοποθέτηση αυτής .

-Ανύψωση των υφιστάμενων παρτεριών με σκυρόδεμα C25/30 και εμφανείς ξυλότυπους .

-Επίστρωση της πλατείας με τσιμεντοκονίαμα πάχους 3,00cm.

-Επίστρωση αυτής με τσιμεντόπλακες απλού σχεδίου πλευράς άνω των 30 εκατ.

Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον τόπο του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **74.400,00 €**

και αναλύεται ως εξής:	<b>Εργασίες</b>	<b>60.000,00€</b>
	<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>14.400,00€</b>

Καρδίτσα 28/ 4 /2022  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Καρδίτσα 28 / 4 /2022  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών

Αλέξανδρος Λάππας  
Πολιτικός –Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε.

Βάιος Ελευθερίου  
Τοπογράφος Μηχανικός