

ΠΡΟΥΠΟΛ-ΟΜΑΔΕΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ
 ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ
 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ
 ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017.

ΧΡΗΜ. Π.Δ.Ε ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Α.Μ. 4/2020

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ.ΑΡ	ΚΩΔ.ΑΝ.	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
	A: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						
A-1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.20.01	ΟΙΚ-2236	m2	8	7,90	63,20
A-2	Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	22.22.01	ΟΙΚ-2241	m2	150	6,70	1.005,00
A-3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	32.01.04	ΟΙΚ-3214	m3	28	90,00	2.520,00
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α:			3.588,20
	B: ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
B-1	Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	52.66.02	ΟΙΚ 5267	m2	550	61,00	33.550,00
B-2	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	52.80.01	ΟΙΚ 5281	m2	550	16,75	9.212,50
B-3	Ξύλινα κιγκλιδώματα Προστασίας θερμαντικών σωμάτων και τζαμαριών από ξύλο σουηδικό	54.36 σχετ.	ΟΙΚ 5431	m2	150	80,00	12.000,00
B-4	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min	62.60.01	ΟΙΚ 6236	m2	4	225,00	900,00
B-5	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	64.01.01	ΟΙΚ 6401	kg	2000	4,50	9.000,00

ΠΡΟΥΠΟΛ-ΟΜΑΔΕΣ

B-6	Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα με θερμοδιακοπή	65.17.04	OIK 6522	m2	50	190,00	9.500,00
B-7	Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα με θερμοδιακοπή	65.17.01	OIK 6519	m2	35	200,00	7.000,00
B-8	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	65.05	OIK 6502	m2	6	175,00	1.050,00
B-9	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη	65.02.02.02	OIK 6503	m2	20	160,00	3.200,00
B-10	Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη με θερμοδιακοπή	65.17.06	OIK 6524	m2	60	135,00	8.100,00
B-11	Κινητές σίτες αερισμού	65.25	OIK 6530	m2	40	45,00	1.800,00
B-12	Ξυλίνα παιδικά κρεβάτια ύπνου	55.10.02 σχετ	OIK 5512	TEM	20	300,00	6.000,00
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β:		101.312,50
	Γ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ						
Γ-1	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	72.11	OIK 7211	m2	550	22,50	12.375,00
Γ-2	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm)	76.22.03	OIK 7609.2	m2	70,00	56,00	3.920,00
Γ-3	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)ε	76.27.03	OIK 7609.2	m2	70	84,00	5.880,00
Γ-4	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	78.05.12	OIK 7809	m2	76	18,00	1.368,00
Γ-5	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	79.10	OIK 7912	m2	396	7,90	3.128,40
Γ-6	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	73.33.01	OIK 7331	m2	4	31,50	126,00
Γ-7	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	73.34.01	OIK 7326.1	m2	4	33,50	134,00
Γ-8	Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC	73.78	OIK 7396	μμ	35	33,50	1.172,50
Γ-9	Προστατευτικές φάσες θυρών από ενισχυμένο uPVC	73.79	OIK 7396	μμ	30	28,00	840,00

ΠΡΟΥΠΟΛ-ΟΜΑΔΕΣ

Γ-10	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	73.97	ΟΙΚ 7397	m2	150	20,80	3.120,00
Γ-11	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου	73.94	ΟΙΚ 7373.1	m2	100	39,00	3.900,00
Γ-12	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων	73.99	ΟΙΚ 7399	μμ	26	4,50	117,00
Γ-13	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	71.21	ΟΙΚ 7121	m2	150	13,50	2.025,00
Γ-14	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	77.17.01	ΟΙΚ 7737	m2	150	3,40	510,00
Γ-15	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 1200x600 mm	78.30.02	ΟΙΚ 7809	m2	290	28,10	8.149,00
Γ-16	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	77.81.01	ΟΙΚ 7786.1	m2	50	13,50	675,00
Γ-17	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	m2	100	10,10	1.010,00
Γ-18	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	79.02	ΟΙΚ 7902	m2	50	2,20	110,00
Γ-19	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες	79.04	ΟΙΚ 7902	m2	50	8,40	420,00
Γ-20	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	79.08	ΟΙΚ 7903	kg	50	5,60	280,00
Γ-21	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	B-81	ΟΔΟ-2922	m ²	100	17,30	1.730,00
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ:		50.989,90
	Δ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ						
Δ-1	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης Επίτοιχος διαστάσεων 42x56	8307.2	ΑΤΗΕ 8307.2	TEM	4	250,00	1.000,00
Δ-2	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική	8062.1	ΑΤΗΕ 8062.1	MM	190	20,00	3.800,00
Δ-3	Συνθετικός χλοοτάπητας ύψους 55 mm	79.14 σχετ.	ΟΙΚ-7914	m2	800	15,00	12.000,00
Δ-4	Σκίαστρα παραθύρων (τέντες)	78.20 σχετ.	ΟΙΚ 7813	μμ	15	130,00	1.950,00
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ:		18.750,00

ΠΡΟΥΠΟΛ-ΟΜΑΔΕΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Msc,
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΙΟΣ
 ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		174.640,60
ΕΡΓ.ΟΦ	18,00%	31.435,31
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		206.075,91
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15,00%	30.911,39
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		236.987,30
ΑΝΑΘ		4.948,18
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		241.935,48
ΦΠΑ	24,00%	58.064,52
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		300.000,00