



Α.Μ. : 1/2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ.ΑΡ	ΚΩΔ.ΑΝΑΘ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
		<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>						
1	A-1	Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	22.22.01	ΟΙΚ-2241	m2	455.00	6.70 €	3,048.50 €
2	A-2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	10.07.01	ΟΙΚ-1136	ton.km	300.00	0.35 €	105.00 €
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>				<b>3,153.50 €</b>
		<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>						
3	B-1	Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	52.66.02	ΟΙΚ 5267	m2	126.00	61.00 €	7,686.00 €
4	B-2	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	52.80.01	ΟΙΚ 5281	m2	455.00	16.75 €	7,621.25 €
5	B-3	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	52.86	ΟΙΚ 5286	m2	220.00	11.00 €	2,420.00 €
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>				<b>17,727.25 €</b>
		<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>						
6	Γ-1	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	72.11	ΟΙΚ 7211	m2	455.00	22.50 €	10,237.50 €
7	Γ-2	Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	72.44.01	ΟΙΚ 7244	m	7.70	20.20 €	155.54 €
8	Γ-3	Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	72.44.02	ΟΙΚ 7246	m	24.00	15.70 €	376.80 €
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ</b>				<b>10,769.84 €</b>
		<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ</b>						
9	Δ-1	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	79.46	ΟΙΚ 7934	m2	455.00	14.50 €	6,597.50 €
10	Δ-2	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	79.10	ΟΙΚ 7912	m2	455.00	7.90 €	3,594.50 €
11	Δ-3	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική	8062.1	ΑΤΗΕ 8062.1	m	118.62	20.00 €	2,372.40 €
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ</b>				<b>12,564.40 €</b>

<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>44,214.99 €</b>
ΕΡΓ.ΟΦ 18%	7,958.70 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	52,173.69 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	7,826.05 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	59,999.74 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	59,999.74 €
ΦΠΑ 24%	14,399.94 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>74,399.68 €</b>

ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΑΪΟΣ 2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΒΑΪΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ