ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΡΓΟ :	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ :	ΔΡΟΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΥΡΙΝΗΣ (1)
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :	ΔΙΑΤΟΜΕΣ από ΧΘ 0+000,00 έως 1+116,85
ΚΛΙΜΑΚΑ :	ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 1 0 0
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ :	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.	ΒΑΪΟΣ Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΓΡ/ΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ ΡΟΒ
0+000.00 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.44 m²
Εκσκαφές 0.10 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
H = 95.00m
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
1:1.5
-4.20
4.15
0+000.00
96.81
Κατάστρωμα
96.72 96.74 96.81 96.74 96.72
-3.25 -2.75 0.00 2.75 3.25
Χωματουργικό
96.43 96.17 96.57 96.66 96.57 96.39 96.21 96.39
-4.20 -4.07 -3.47 0.00 3.47 3.74 4.00 4.15
Φυσικό Έδαφος
96.43 96.42 96.39
-4.71 0.00 4.15


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 1
0+020.00 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 2.54 m²
Εκσκαφές 0.02 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
H = 94.00m
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
1:1.5
-4.13
4.12
0+020.00
96.20
Κατάστρωμα
96.11 96.13 96.20 96.13 96.11
-3.25 -2.75 0.00 2.75 3.25
Χωματουργικό
95.56 95.96 96.05 95.96 95.56
-4.07 -3.47 0.00 3.47 4.07
Φυσικό Έδαφος
95.68 95.66 95.65 95.67
-4.43 0.00 0.85 5.21


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 2
0+040.00 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.76 m²
Εκσκαφές 0.04 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
H = 94.00m
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
1:1.5
-3.89
4.17
0+040.00
95.60
Κατάστρωμα
95.51 95.53 95.60 95.53 95.51
-3.25 -2.75 0.00 2.75 3.25
Χωματουργικό
95.09 95.37 95.45 95.37 94.97 95.17
-3.89 -3.47 0.00 3.47 4.07 4.17
Φυσικό Έδαφος
94.87 95.09 95.20 95.17
-4.33 -3.92 0.00 5.05


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 3
0+060.00 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.37 m²
Εκσκαφές 0.12 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
H = 93.00m
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
1:1.5
-4.15
4.22
0+060.00
95.28
Κατάστρωμα
95.19 95.21 95.28 95.21 95.19
-3.25 -2.75 0.00 2.75 3.25
Χωματουργικό
94.64 95.04 95.13 95.04 94.64 94.95
-4.07 -3.47 0.00 3.47 4.07 4.22
Φυσικό Έδαφος
94.79 94.91 94.93 94.95
-4.67 0.00 1.95 5.02

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 4
0+080.00 m

ΠΤΠ Α265	0.28 m²
ΠΤΠ Ο155	0.68 m²
Έρεισμα	0.05 m²
Επιχώσεις	1.42 m²
Εκσκαφές	0.13 m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-4.15
1:1.5
4.24
0+080.00
95.21
H = 93.00m
Κατάστρωμα
-3.25 95.13
-2.75 95.15
0.00 95.21
2.75 95.15
3.25 95.13
Χωματουργικό
-4.07 94.58
-3.47 94.98
0.00 95.06
3.47 94.98
4.07 94.58
4.24 94.91
Φυσικό Έδαφος
-5.00 94.71
0.00 94.84
2.55 94.85
5.00 94.93

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 5
0+100.00 m

ΠΤΠ Α265	0.28 m²
ΠΤΠ Ο155	0.68 m²
Έρεισμα	0.05 m²
Επιχώσεις	1.74 m²
Εκσκαφές	0.08 m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-4.14
1:1.5
4.20
0+100.00
95.15
H = 93.00m
Κατάστρωμα
-3.25 95.06
-2.75 95.08
0.00 95.15
2.75 95.08
3.25 95.06
Χωματουργικό
-4.07 94.52
-3.47 94.92
0.00 95.00
3.47 94.92
4.07 94.52
4.20 94.77
Φυσικό Έδαφος
-5.00 94.64
-3.55 94.68
0.00 94.72
5.00 94.78

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 6
0+120.00 m

ΠΤΠ Α265	0.28 m²
ΠΤΠ Ο155	0.68 m²
Έρεισμα	0.05 m²
Επιχώσεις	1.59 m²
Εκσκαφές	0.11 m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-4.17
1:1.5
4.20
0+120.00
95.09
H = 93.00m
Κατάστρωμα
-3.25 95.00
-2.75 95.02
0.00 95.09
2.75 95.02
3.25 95.00
Χωματουργικό
-4.17 94.66
-4.07 94.65
-3.47 94.85
0.00 94.94
3.47 94.85
4.07 94.45
4.20 94.72
Φυσικό Έδαφος
-5.20 94.83
-4.18 94.66
-0.46 94.66
0.00 94.67
5.00 94.73

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 7
0+140.00 m

ΠΤΠ Α265	0.28 m²
ΠΤΠ Ο155	0.68 m²
Έρεισμα	0.05 m²
Επιχώσεις	1.39 m²
Εκσκαφές	0.12 m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-4.16
1:1.5
4.22
0+140.00
95.02
H = 93.00m
Κατάστρωμα
-3.25 94.93
-2.75 94.95
0.00 95.02
2.75 94.95
3.25 94.93
Χωματουργικό
-4.07 94.38
-3.47 94.78
0.00 94.87
3.47 94.78
4.07 94.38
4.22 94.68
Φυσικό Έδαφος
-5.01 94.59
-4.18 94.55
0.00 94.64
4.68 94.68
5.00 94.69

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 8
0+160.00 m

ΠΤΠ Α265	0.28 m²
ΠΤΠ Ο155	0.68 m²
Έρεισμα	0.05 m²
Επιχώσεις	2.14 m²
Εκσκαφές	0.05 m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-4.13
1:1.5
4.16
0+160.00
94.89
H = 93.00m
Κατάστρωμα
-3.25 94.80
-2.75 94.82
0.00 94.89
2.75 94.82
3.25 94.80
Χωματουργικό
-4.07 94.25
-3.47 94.65
0.00 94.74
3.47 94.65
4.07 94.25
Φυσικό Έδαφος
-5.00 94.43
-3.50 94.33
0.00 94.43
5.08 94.44

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 9
0+180.00 m

ΠΤΠ Α265	0.28 m²
ΠΤΠ Ο155	0.68 m²
Έρεισμα	0.05 m²
Επιχώσεις	1.87 m²
Εκσκαφές	0.10 m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-4.20
1:1.5
4.19
0+180.00
94.84
H = 93.00m
Κατάστρωμα
-3.25 94.75
-2.75 94.77
0.00 94.84
2.75 94.77
3.25 94.75
Χωματουργικό
-4.20 94.45
-4.07 94.20
-3.47 94.60
0.00 94.69
3.47 94.60
4.07 94.20
4.19 94.43
Φυσικό Έδαφος
-5.00 94.56
-3.73 94.39
0.00 94.37
3.73 94.39
5.00 94.50

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ TS2
0+197.30 m

ΠΤΠ Α265	0.28 m²
ΠΤΠ Ο155	0.68 m²
Έρεισμα	0.05 m²
Επιχώσεις	1.46 m²
Εκσκαφές	0.05 m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-4.18
1:1.5
3.81
0+197.30
95.24
H = 93.00m
Κατάστρωμα
-3.25 95.15
-2.75 95.17
0.00 95.24
2.75 95.17
3.25 95.15
Χωματουργικό
-4.18 94.82
-4.07 94.60
-3.47 95.00
0.00 95.09
3.47 95.00
3.81 94.78
Φυσικό Έδαφος
-4.72 94.81
0.00 94.86
3.68 94.80
5.00 94.53

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ CC2
0+201.56 m

ΠΤΠ Α265	0.28 m²
ΠΤΠ Ο155	0.68 m²
Έρεισμα	0.05 m²
Επιχώσεις	1.64 m²
Εκσκαφές	0.05 m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-4.22
1:1.5
3.89
0+201.56
95.32
H = 93.00m
Κατάστρωμα
-3.25 95.24
-2.75 95.26
0.00 95.32
2.75 95.26
3.25 95.24
Χωματουργικό
-4.22 94.99
-4.07 94.69
-3.47 95.09
0.00 95.17
3.47 95.09
3.89 94.81
Φυσικό Έδαφος
-5.00 95.21
-3.73 94.85
0.00 94.98
5.05 94.76

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ ST2
0+205.81 m

ΠΤΠ Α265	0.28 m²
ΠΤΠ Ο155	0.68 m²
Έρεισμα	0.05 m²
Επιχώσεις	1.41 m²
Εκσκαφές	0.04 m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-4.18
1:1.5
3.84
0+205.81
95.34
H = 93.00m
Κατάστρωμα
-3.25 95.25
-2.75 95.27
0.00 95.34
2.75 95.27
3.25 95.25
Χωματουργικό
-4.18 94.91
-4.07 94.71
-3.47 95.11
0.00 95.19
3.47 95.11
3.84 94.86
Φυσικό Έδαφος
-5.17 94.98
-4.43 94.91
-3.66 94.91
0.00 95.00
3.67 94.90
5.00 94.57

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 10
0+225.81 m

ΠΤΠ Α265	0.28 m²
ΠΤΠ Ο155	0.68 m²
Έρεισμα	0.05 m²
Επιχώσεις	1.67 m²
Εκσκαφές	0.07 m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-4.13
1:1.5
4.19
0+225.81
94.95
H = 93.00m
Κατάστρωμα
-3.25 94.86
-2.75 94.88
0.00 94.95
2.75 94.88
3.25 94.86
Χωματουργικό
-4.07 94.31
-3.47 94.71
0.00 94.80
3.47 94.71
4.07 94.31
4.19 94.65
Φυσικό Έδαφος
-5.00 94.41
0.00 94.55
5.01 94.55

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 11
0+245.81 m

ΠΤΠ Α265	0.28 m²
ΠΤΠ Ο155	0.68 m²
Έρεισμα	0.05 m²
Επιχώσεις	1.33 m²
Εκσκαφές	0.08 m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-3.87
1:1.5
4.22
0+245.81
95.12
H = 93.00m
Κατάστρωμα
-3.25 95.03
-2.75 95.05
0.00 95.12
2.75 95.05
3.25 95.03
Χωματουργικό
-3.87 94.62
-3.47 94.89
0.00 94.97
3.47 94.89
4.07 94.49
4.22 94.78
Φυσικό Έδαφος
-5.00 94.34
-3.79 94.64
0.00 94.79
3.63 94.75
4.73 94.81

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 12
0+265.81 m

ΠΤΠ Α265	0.28 m²
ΠΤΠ Ο155	0.68 m²
Έρεισμα	0.05 m²
Επιχώσεις	1.35 m²
Εκσκαφές	0.11 m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-4.15
1:1.5
4.22
0+265.81
94.88
H = 93.00m
Κατάστρωμα
-3.25 94.79
-2.75 94.81
0.00 94.88
2.75 94.81
3.25 94.79
Χωματουργικό
-4.07 94.25
-3.47 94.65
0.00 94.73
3.47 94.65
4.07 94.25
4.22 94.53
Φυσικό Έδαφος
-5.00 94.32
-3.78 94.42
0.00 94.52
4.60 94.53
5.61 94.59

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 13
0+285.81 m

ΠΤΠ Α265	0.28	m²
ΠΤΠ Ο155	0.68	m²
Έρεισμα	0.05	m²
Επιχώσεις	2.30	m²
Εκσκαφές	0.05	m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-4.20
1:1.5
1:1.5
3.96
0+285.81
95.08
H = 93.00m

Κατάστρωμα	-3.25	-2.75	0.00	2.75	3.25
	94.99	95.01	95.08	95.01	94.99

Χωματουργικό	-4.20	-4.07	-3.47	0.00	3.47	3.96
	94.71	94.44	94.84	94.93	94.84	94.52

Φυσικό Έδαφος	-4.98	-3.77	0.00	3.78	5.00
	94.82	94.65	94.56	94.52	94.49

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 14
0+305.81 m

ΠΤΠ Α265	0.28	m²
ΠΤΠ Ο155	0.68	m²
Έρεισμα	0.05	m²
Επιχώσεις	1.26	m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-3.75
1:1.5
1:1.5
3.73
0+305.81
95.30
H = 93.00m

Κατάστρωμα	-3.25	-2.75	0.00	2.75	3.25
	95.21	95.23	95.30	95.23	95.21

Χωματουργικό	-3.75	-3.47	0.00	3.47	3.73
	94.88	95.07	95.15	95.07	94.89

Φυσικό Έδαφος	-5.00	-3.75	-1.11	0.00	3.73	5.00
	94.57	94.88	94.96	94.97	94.89	94.71

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 15
0+325.81 m

ΠΤΠ Α265	0.28	m²
ΠΤΠ Ο155	0.68	m²
Έρεισμα	0.05	m²
Επιχώσεις	1.76	m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-3.87
1:1.5
1:1.5
3.80
0+325.81
95.41
H = 93.00m

Κατάστρωμα	-3.25	-2.75	0.00	2.75	3.25
	95.32	95.34	95.41	95.34	95.32

Χωματουργικό	-3.87	-3.47	0.00	3.47	3.80
	94.91	95.17	95.26	95.17	94.95

Φυσικό Έδαφος	-5.37	-3.87	0.00	3.80	4.51	5.00
	94.18	94.91	95.01	94.95	94.94	95.03

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 16
0+345.81 m

ΠΤΠ Α265	0.28	m²
ΠΤΠ Ο155	0.68	m²
Έρεισμα	0.05	m²
Επιχώσεις	1.67	m²
Εκσκαφές	0.06	m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-3.91
1:1.5
1:1.5
2:1
4.20
0+345.81
95.51
H = 93.00m

Κατάστρωμα	-3.25	-2.75	0.00	2.75	3.25
	95.42	95.44	95.51	95.44	95.42

Χωματουργικό	-3.91	-3.47	0.00	3.47	4.07	4.20
	94.98	95.28	95.36	95.28	94.88	95.13

Φυσικό Έδαφος	-5.00	-3.91	0.00	2.44	3.70	5.00
	94.76	94.98	95.11	95.13	95.12	95.14

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 17
0+365.81 m

ΠΤΠ Α265	0.28	m²
ΠΤΠ Ο155	0.68	m²
Έρεισμα	0.05	m²
Επιχώσεις	1.27	m²
Εκσκαφές	0.05	m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-3.81
1:1.5
1:1.5
2:1
4.18
0+365.81
95.61
H = 93.00m

Κατάστρωμα	-3.25	-2.75	0.00	2.75	3.25
	95.52	95.54	95.61	95.54	95.52

Χωματουργικό	-3.81	-3.47	0.00	3.47	4.07	4.18
	95.15	95.37	95.46	95.37	94.97	95.18

Φυσικό Έδαφος	-5.00	-4.61	-3.81	0.00	3.74	5.00
	94.62	94.78	95.15	95.30	95.19	95.15

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 18
0+385.81 m

ΠΤΠ Α265	0.28	m²
ΠΤΠ Ο155	0.68	m²
Έρεισμα	0.05	m²
Επιχώσεις	1.91	m²
Εκσκαφές	0.04	m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-4.61
1:1.5
1:1.5
2:1
4.17
0+385.81
95.58
H = 93.00m

Κατάστρωμα	-3.25	-2.75	0.00	2.75	3.25
	95.49	95.51	95.58	95.51	95.49

Χωματουργικό	-4.61	-3.47	0.00	3.47	4.07
	94.59	95.35	95.43	95.35	94.95

Φυσικό Έδαφος	-5.17	-3.70	0.00	4.57	5.00
	94.31	95.03	95.19	95.13	95.04

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ TS3
0+389.76 m

ΠΤΠ Α265	0.28	m²
ΠΤΠ Ο155	0.68	m²
Έρεισμα	0.05	m²
Επιχώσεις	2.07	m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
0.0%
-3.84
1:1.5
1:1.5
3.94
0+389.76
95.58
H = 93.00m

Κατάστρωμα	-3.25	-2.75	0.00	2.75	3.25
	95.49	95.51	95.58	95.58	95.58

Χωματουργικό	-3.84	-3.47	0.00	3.48	3.94
	95.09	95.34	95.43	95.43	95.11

Φυσικό Έδαφος	-5.00	-3.84	0.00	3.94	5.00
	94.36	95.09	95.14	95.11	94.86

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ CC3
0+397.66 m

ΠΤΠ Α265	0.28	m²
ΠΤΠ Ο155	0.68	m²
Έρεισμα	0.05	m²
Επιχώσεις	1.97	m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-3.90
1:1.5
1:1.5
3.96
0+397.66
95.56
H = 93.00m

Κατάστρωμα	-3.25	-2.75	0.00	2.75	3.25
	95.48	95.50	95.56	95.63	95.65

Χωματουργικό	-3.90	-3.47	0.00	3.47	3.96
	95.05	95.33	95.41	95.50	95.17

Φυσικό Έδαφος	-5.00	-3.90	0.00	3.96	5.46
	94.70	95.05	95.18	95.17	94.98

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ ST3
0+405.56 m

ΠΤΠ Α265	0.28	m²
ΠΤΠ Ο155	0.68	m²
Έρεισμα	0.05	m²
Επιχώσεις	1.24	m²
Εκσκαφές	0.09	m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
0.0%
-4.16
1:1.5
1:1.5
2:1
4.20
0+405.56
95.54
H = 94.00m

Κατάστρωμα	-3.25	-2.75	0.00	2.75	3.25
	95.45	95.47	95.54	95.54	95.54

Χωματουργικό	-4.07	-3.47	0.00	3.48	4.08	4.20
	94.91	95.31	95.39	95.39	94.99	95.24

Φυσικό Έδαφος	-5.00	-3.60	-2.74	0.00	5.00
	95.01	95.12	95.18	95.20	95.25

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 19
0+425.56 m

ΠΤΠ Α265	0.28	m²
ΠΤΠ Ο155	0.68	m²
Έρεισμα	0.05	m²
Επιχώσεις	2.45	m²
Εκσκαφές	0.03	m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-4.08
1:1.5
1:1.5
4.16
0+425.56
95.26
H = 93.00m

Κατάστρωμα	-3.25	-2.75	0.00	2.75	3.25
	95.17	95.19	95.26	95.19	95.17

Χωματουργικό	-4.08	-3.47	0.00	3.47	4.07
	94.62	95.02	95.11	95.02	94.62

Φυσικό Έδαφος	-5.00	-3.98	0.00	1.50	4.18	5.98
	94.40	94.64	94.75	94.77	94.79	94.74

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 20
0+445.56 m

ΠΤΠ Α265	0.28	m²
ΠΤΠ Ο155	0.68	m²
Έρεισμα	0.05	m²
Επιχώσεις	1.91	m²
Εκσκαφές	0.09	m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-4.10
1:1.5
1:1.5
2:1
4.23
0+445.56
94.99
H = 93.00m

Κατάστρωμα	-3.25	-2.75	0.00	2.75	3.25
	94.90	94.92	94.99	94.92	94.90

Χωματουργικό	-4.10	-3.47	0.00	3.47	4.07	4.23
	94.33	94.75	94.84	94.75	94.35	94.67

Φυσικό Έδαφος	-5.00	-3.88	0.00	4.27	5.19
	94.08	94.39	94.55	94.67	94.73

ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 21
0+465.56 m

ΠΤΠ Α265	0.28	m²
ΠΤΠ Ο155	0.68	m²
Έρεισμα	0.05	m²
Επιχώσεις	1.80	m²
Εκσκαφές	0.05	m²

Βράχος	10.00%
Ημίβραχος	20.00%
Γαίες	70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100


0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-4.04
1:1.5
1:1.5
2:1
4.18
0+465.56
94.87
H = 93.00m

Κατάστρωμα	-3.25	-2.75	0.00	2.75	3.25
	94.78	94.80	94.87	94.80	94.78

Χωματουργικό	-4.04	-3.47	0.00	3.47	4.07	4.18
	94.25	94.63	94.72	94.63	94.23	94.45

Φυσικό Έδαφος	-5.00	-3.83	0.00	3.65	5.09
	93.93	94.32	94.47	94.44	94.47



ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 22
0+485.56 m

ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.54 m²
Εκσκαφές 0.05 m²

Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+485.56
94.77
H = 93.00m
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος



ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 23
0+505.56 m

ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.46 m²
Εκσκαφές 0.06 m²

Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+505.56
94.67
H = 93.00m
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος



ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 24
0+525.56 m

ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.12 m²
Εκσκαφές 0.13 m²

Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+525.56
94.57
H = 93.00m
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος



ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 25
0+545.56 m

ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.27 m²
Εκσκαφές 0.13 m²

Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+545.56
94.47
H = 92.00m
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος



ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 26
0+565.56 m

ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.64 m²
Εκσκαφές 0.05 m²

Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+565.56
94.50
H = 92.00m
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος



ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 27
0+585.56 m

ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.35 m²
Εκσκαφές 0.09 m²

Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+585.56
94.56
H = 93.00m
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος



ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ TS4
0+605.00 m

ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.48 m²
Εκσκαφές 0.10 m²

Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+605.00
94.63
H = 93.00m
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος



ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ CC4
0+617.84 m

ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.43 m²
Εκσκαφές 0.10 m²

Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+617.84
94.68
H = 93.00m
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος



ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ ST4
0+630.68 m

ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.55 m²
Εκσκαφές 0.08 m²

Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+630.68
94.75
H = 93.00m
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος



ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 28
0+650.68 m

ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.50 m²
Εκσκαφές 0.08 m²

Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+650.68
94.86
H = 93.00m
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος



ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 29
0+670.68 m

ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.36 m²
Εκσκαφές 0.09 m²

Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+670.68
94.96
H = 93.00m
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος



ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 30
0+690.68 m

ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.33 m²
Εκσκαφές 0.06 m²

Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+690.68
94.94
H = 93.00m
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 31
0+710.68 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.31 m²
Εκσκαφές 0.10 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
H = 93.00m
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+710.68
94.91
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 32
0+730.68 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.35 m²
Εκσκαφές 0.08 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
H = 93.00m
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+730.68
94.89
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 33
0+750.68 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.27 m²
Εκσκαφές 0.11 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
H = 93.00m
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+750.68
95.05
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 34
0+770.68 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.74 m²
Εκσκαφές 0.08 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
H = 93.00m
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+770.68
95.23
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 35
0+790.68 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 2.14 m²
Εκσκαφές 0.06 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
H = 93.00m
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+790.68
95.57
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 36
0+810.68 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 2.05 m²
Εκσκαφές 0.04 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
H = 93.00m
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+810.68
95.87
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 37
0+830.68 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.81 m²
Εκσκαφές 0.06 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
H = 93.00m
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+830.68
95.58
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 38
0+850.68 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.37 m²
Εκσκαφές 0.11 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
H = 93.00m
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+850.68
95.23
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 39
0+870.68 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.79 m²
Εκσκαφές 0.08 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
H = 93.00m
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+870.68
95.26
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 40
0+890.68 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.43 m²
Εκσκαφές 0.15 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
H = 93.00m
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+890.68
95.34
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 41
0+910.68 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.55 m²
Εκσκαφές 0.14 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
H = 93.00m
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+910.68
95.42
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 42
0+930.68 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.57 m²
Εκσκαφές 0.15 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
H = 94.00m
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
0+930.68
95.50
Κατάστρωμα
Χωματουργικό
Φυσικό Έδαφος


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 43
0+950.68 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.92 m²
Εκσκαφές 0.08 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-3.94
1:1.5
1:1.5
2:1
4.22
0+950.68
95.58
H = 94.00m
Κατάστρωμα
-3.25 95.49
-2.75 95.51
0.00 95.58
2.75 95.51
3.25 95.49
Χωματουργικό
-3.94 95.03
-3.47 95.34
0.00 95.43
3.47 95.34
4.07 94.94
4.22 95.24
Φυσικό Έδαφος
-4.34 95.02
0.00 95.12
3.84 95.21
4.91 95.29


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 44
0+970.68 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.21 m²
Εκσκαφές 0.10 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-3.94
1:1.5
1:1.5
2:1
4.23
0+970.68
95.66
H = 94.00m
Κατάστρωμα
-3.25 95.57
-2.75 95.59
0.00 95.66
2.75 95.59
3.25 95.57
Χωματουργικό
-3.94 95.10
-3.47 95.42
0.00 95.51
3.47 95.42
4.07 95.02
4.23 95.34
Φυσικό Έδαφος
-4.61 95.03
-3.00 95.21
0.00 95.33
4.86 95.34


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 45
0+990.68 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.27 m²
Εκσκαφές 0.08 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-3.84
1:1.5
1:1.5
2:1
4.21
0+990.68
95.73
H = 94.00m
Κατάστρωμα
-3.25 95.65
-2.75 95.67
0.00 95.73
2.75 95.67
3.25 95.65
Χωματουργικό
-3.84 95.25
-3.47 95.50
0.00 95.58
3.47 95.50
4.07 95.10
4.21 95.38
Φυσικό Έδαφος
-4.26 95.24
0.00 95.40
4.21 95.38
5.18 95.52


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 46
1+010.68 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.57 m²
Εκσκαφές 0.08 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-3.92
1:1.5
1:1.5
2:1
4.21
1+010.68
95.77
H = 94.00m
Κατάστρωμα
-3.25 95.69
-2.75 95.71
0.00 95.77
2.75 95.71
3.25 95.69
Χωματουργικό
-3.92 95.24
-3.47 95.54
0.00 95.62
3.47 95.54
4.07 95.14
4.21 95.42
Φυσικό Έδαφος
-4.38 95.22
-0.16 95.39
0.00 95.39
4.97 95.43


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 47
1+030.68 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.97 m²
Εκσκαφές 0.05 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-3.88
1:1.5
1:1.5
2:1
4.19
1+030.68
95.53
H = 94.00m
Κατάστρωμα
-3.25 95.45
-2.75 95.47
0.00 95.53
2.75 95.47
3.25 95.45
Χωματουργικό
-3.88 95.03
-3.47 95.30
0.00 95.38
3.47 95.30
4.07 94.90
4.19 95.13
Φυσικό Έδαφος
-4.10 95.02
-3.09 95.06
0.37 95.05
5.00 95.15


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 48
1+050.68 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.02 m²
Εκσκαφές 0.09 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-4.19
1:1.5
1:1.5
2:1
4.22
1+050.68
95.79
H = 94.00m
Κατάστρωμα
-3.25 95.70
-2.75 95.72
0.00 95.79
2.75 95.72
3.25 95.70
Χωματουργικό
-4.19 95.07
-3.47 95.55
0.00 95.64
3.47 95.55
4.07 95.15
4.22 95.46
Φυσικό Έδαφος
-4.61 94.96
-3.12 95.36
0.00 95.53
4.99 95.44


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 49
1+070.68 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.65 m²
Εκσκαφές 0.10 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-4.60
1:1.5
1:1.5
2:1
4.23
1+070.68
96.10
H = 94.00m
Κατάστρωμα
-3.25 96.01
-2.75 96.03
0.00 96.10
2.75 96.03
3.25 96.01
Χωματουργικό
-4.60 95.11
-3.47 95.86
0.00 95.95
3.47 95.86
4.07 95.46
4.23 95.78
Φυσικό Έδαφος
-4.71 95.07
-3.44 95.55
0.00 95.73
5.00 95.79


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 50
1+090.68 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.98 m²
Εκσκαφές 0.03 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-4.38
1:1.5
1:1.5
4.16
1+090.68
96.31
H = 94.00m
Κατάστρωμα
-3.25 96.22
-2.75 96.24
0.00 96.31
2.75 96.24
3.25 96.22
Χωματουργικό
-4.38 95.46
-3.47 96.07
0.00 96.16
3.47 96.07
4.07 95.67
Φυσικό Έδαφος
-5.32 95.21
-3.48 95.71
0.00 95.92
3.77 95.87
5.00 95.76


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ 51
1+110.68 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.04 m²
Εκσκαφές 0.12 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-4.17
1:1.5
1:1.5
2:1
4.25
1+110.68
95.57
H = 93.00m
Κατάστρωμα
-3.25 95.48
-2.75 95.50
0.00 95.57
2.75 95.50
3.25 95.48
Χωματουργικό
-4.17 94.87
-3.47 95.34
0.00 95.42
3.47 95.34
4.07 94.94
4.25 95.30
Φυσικό Έδαφος
-5.00 94.63
-4.31 94.82
-3.55 95.09
0.00 95.30
3.57 95.27
5.27 95.34


ΜΥΡΙΝΗ 1
ΔΙΑΤΟΜΗ ΡΟΕ
1+116.85 m
ΠΤΠ Α265 0.28 m²
ΠΤΠ Ο155 0.68 m²
Έρεισμα 0.05 m²
Επιχώσεις 1.48 m²
Εκσκαφές 0.11 m²
Βράχος 10.00%
Ημίβραχος 20.00%
Γαίες 70.00%
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
0.50
2.75
2.75
0.50
2.5%
2.5%
-3.85
1:1.5
1:1.5
2:1
4.24
1+116.85
95.33
H = 93.00m
Κατάστρωμα
-3.25 95.24
-2.75 95.26
0.00 95.33
2.75 95.26
3.25 95.24
Χωματουργικό
-3.85 94.84
-3.47 95.09
0.00 95.18
3.47 95.09
4.07 94.69
4.24 95.03
Φυσικό Έδαφος
-5.00 94.52
-3.85 94.84
0.00 94.93
4.24 95.03
5.31 95.05