

Θέση:

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
1. 1ο									
1.1. ΟΔΟΠΟΙΑ									
1.1.1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-Α Α-2	001	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	3500	1,22 * (0,65+0,57)	4.270,00	
2	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	NET ΟΔΟ-Α Α-18.3	002	ΟΔΟ 1510 100,00%	m3	56500	8,35 * (5,5+2,85)	471.775,00	
3	Κατασκευή επιχωμάτων.	NET ΟΔΟ-Α Α-20	003	ΟΔΟ 1530 100,00%	m3	56500	0,95	53.675,00	
Αθροισμα Εργασιών :								529.720,00	529.720,00
1.1.2. ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Βάση οδοστρώσας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ-Α Γ-2.2	004	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m2	23500 0	1,38 * (1,1+0,28)	324.300,00	
Αθροισμα Εργασιών :								324.300,00	324.300,00
1.1.3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-Α Δ-3	005	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	18800 0	1,1	206.800,00	
2	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-Α Δ-8.1	006	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	18800 0	7,89 * (7+0,89)	1.483.320,0 0	
Αθροισμα Εργασιών :								1.690.120,0 0	1.690.120,0 0
1.1.4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
1	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους.	NET ΟΔΟ-Α Ε-9.4	007	ΟΙΚ 6541 100,00%	Τεμ.	43	49	2.107,00	
2	Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½").	NET ΟΔΟ-Α Ε-10.1	008	ΟΔΟ 2653 100,00%	Τεμ.	43	28,4	1.221,20	
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ-Α Ε-17.1	009	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	12300	3,45	42.435,00	
Αθροισμα Εργασιών :								45.763,20	45.763,20
Σε μεταφορά:								0,00	2.589.903,2 0

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								0,00	2.589.903,20

Εργασίες Προυπολογισμού		2.589.903,20
Σύνολο :		
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	466.182,58
Σύνολο :		3.056.085,78
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	458.412,87
Σύνολο :		3.514.498,65
Απολογιστικά ΣΥΝΟΛΟ		1.630,38
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	843.870,97
Γενικό Σύνολο :		4.360.000,00

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΤΥ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΛΕΞ. ΛΑΠΠΑΣ
ΗΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ