



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2/ 2024

ΕΡΓΟ : Εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο Παλαιό Δημαρχείο Καρδίτσας.

Π = 260.000 ΕΥΡΩ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 23/2/2024

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
±									
ΟΜΑΔΑ Α - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	NET ΟΙΚ-Α 22.52	001	ΟΙΚ 2275 100,00%	m2	723	2,6	1.879,80	
4	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	NET ΟΙΚ-Α 22.61	004	ΟΙΚ 2239 100,00%	m2	57	2,7	153,90	
6	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	NET ΟΙΚ-Α 022.15.4	006	ΟΙΚ 2226 100,00%	Τεμ.	1	110,13	110,13	
10	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NET ΟΙΚ-Α 10.7.1	010	ΟΙΚ 1136 100,00%	tkm	1000	0,35	350,00	
Αθροισμα Εργασιών :								2.493,83	2.493,83
ΟΜΑΔΑ Β - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									
1	Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με πάνελ τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m.	NET ΟΙΚ-Α 052.73.3	011	ΟΙΚ 5273 100,00%	m2	615	61	37.515,00	
2	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	NET ΟΙΚ-Α 52.80.1	012	ΟΙΚ 5281 100,00%	m2	723	16,75	12.110,25	
3	Επιστεγάσεις. Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης πάχους 30 mm.	NET ΟΙΚ-Α 072.65.1	013	ΟΙΚ 6401 100,00%	m2	723	52,23	37.762,29	
4	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm. Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	NET ΟΙΚ-Α 72.44.2	014	ΟΙΚ 7246 100,00%	μμ	50	15,7	785,00	
5	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm. Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	NET ΟΙΚ-Α 72.44.1	015	ΟΙΚ 7244 100,00%	μμ	207	20,2	4.181,40	
6	Ικρίωματα - Αντιστηρίξεις. Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου.	NET ΟΙΚ-Α 23.6	016	ΟΙΚ 2303 100,00%	m2	1500	9	13.500,00	
7	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	NET ΟΙΚ-Α 56.23	017	ΟΙΚ 5613.1 100,00%	m2	2	225	450,00	
8	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	NET ΟΙΚ-Α 56.24	018	ΟΙΚ 5613.1 100,00%	m2	2	180	360,00	
Αθροισμα Εργασιών :								106.663,94	106.663,94
ΟΜΑΔΑ Γ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ									

1	Μονώσεις θερμότητας. Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm.	NET ΟΙΚ- Α 79.46	019	ΟΙΚ 7934 100,00%	m2	723	14,5	10.483,50	
2	Μονώσεις υγρασίας. Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη.	NET ΟΙΚ- Α 79.10	020	ΟΙΚ 7912 100,00%	m2	723	7,9	5.711,70	
Σε μεταφορά:								16.195,20	109.157,77

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη		
								Μερική (€)	Ολική (€)	
Από μεταφορά:								16.195,20	109.157,77	
3	Κατασκευή ανοικτών οριζόντιων υδρορροών από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	ATHE 072.31	021	ΟΙΚ 7231 100,00%	μμ	150	28,98	4.347,00	22.693,50	
4	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	NET ΟΙΚ-Α 77.81.1	022	ΟΙΚ 7786.1 100,00%	m2	50	13,5	675,00		
5	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	NET ΟΙΚ-Α 78.30.1	023	ΟΙΚ 7809 100,00%	m2	57	25,9	1.476,30		
Άθροισμα Εργασιών :								22.693,50		22.693,50
ΟΜΑΔΑ Δ - Η/Μ										
1	Αποξήλωση και μεταφορά θερμαντικού σώματος ανεξαρτήτως τύπου και μεγέθους	ATHE N8452.1.1	002	ΗΛΜ 4 100,00%	Τεμ.	1	2276,02	2.276,02	22.605,21	
2	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος ανεξαρτήτως τύπου	ATHE 9412.1	003	ΗΛΜ 59 100,00%	Τεμ.	1	403,81	403,81		
3	Αποξήλωση κλιματιστικής συσκευής	ATHE 8435.2	005	ΗΛΜ 59 100,00%	Τεμ.	1	220,26	220,26		
4	Αποξήλωση σωλήνων θέρμανσης με ή χωρίς ραφή	ATHE N8038.22	007	ΗΛΜ 6 100,00%	Τεμ.	1	2569,7	2.569,70		
5	Αποξήλωση ειδών υγιεινής και λοιπού εξοπλισμού	ATHE 022.4.1	008	ΟΙΚ 2222 100,00%	Τεμ.	1	513,94	513,94		
6	Αποξήλωση καλωδίου ανεξαρτήτως τύπου	ATHE 8765.1	009	ΗΛΜ 46 100,00%	Τεμ.	1	1027,88	1.027,88		
7	Επισκευή μονάδας συστήματος VRV-INVERTER	ATHE N8574.4	024	ΗΛΜ 34 100,00%	Τεμ.	1	5930,17	5.930,17		
8	Φωτιστικό σώμα οροφής τεχνολογίας LED, 60x60 cm.	ATHE N9371.43	025	ΗΛΜ 102 100,00%	Τεμ.	24	85,5	2.052,00		
9	Παρεμβάσεις υδραυλικής εγκατάστασης και επιμέρους στοιχείων WC.	ATHE 8150.1	026	ΗΛΜ 12 100,00%	Τεμ.	1	502,36	502,36		
10	Συντήρηση και επισκευή μόνιμης πυροσβεστικής εγκατάστασης.	ATHE N8207	027	ΗΛΜ 12 100,00%	Τεμ.	1	7109,07	7.109,07		
Άθροισμα Εργασιών :								22.605,21	22.605,21	

Εργασίες Προυπολογισμού		154.456,48
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	27.802,17
Σύνολο :		182.258,65
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	27.338,80
Σύνολο :		209.597,45
Ποσό για αναθεωρήσεις		79,97
Σύνολο :		209.677,42
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	50.322,58
Γενικό Σύνολο :		260.000,00

Καρδίτσα 23/02/2024
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η/Μ Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος Δνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

ΒΑΪΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡ.ΜΗΧ/ΚΟΣ